

仕 様 書

1 業務内容

令和5年8月に当館地上水盤モニュメントの亚克力パネルに亀裂が発生したため、応急処置を行った箇所について、シーリング材を充填し、修繕する。

2 修繕箇所・工法等

修繕箇所	工 法	数 量	備 考
地上水盤モニュメント 亚克力パネル亀裂箇所	亚克力パネル座彫り、シーリング充填	一式	長さ:1800mm、 座彫り深さ:10mm～20mm

3 施行期間

契約日から令和7年3月21日まで

4 施行方法等

- (1) 長さ1800mmの亀裂箇所を電動工具により、深さ10mm～20mm程度座彫りする。
- (2) 座彫り部分にシーリング材（マリンシーラントGXグレー）を充填する。

5 注意事項

- (1) アクリルパネル上での作業となるため、当アクリルパネルを損傷しないよう十分注意して施工すること。
- (2) アクリルパネル上での作業となるため、パネル上が滑りやすいので足元に十分注意して施工すること。
- (3) 座彫り時に切り粉が発生するため、集塵器を使用してカットすること。
- (4) アクリルパネル直下の追悼空間天井から漏水することがないように施工には十分注意を払うこと。
- (5) 作業完了後、十分な養生期間（冬季2週間程度）を置き、水張を行うこと。

6 一般的事項

- (1) 本業務は、委託契約約款、仕様書及び別紙図面にに基づき、監督員の指示により施工する。
- (2) 本業務の施工に伴い、振動、騒音、臭気等が発生する恐れのある作業は、発注者の承諾を得て施工する。
- (3) 本業務の施工に伴い、不要となった材料は、撤去し、処分する。
- (4) 本業務は、原則として、開館中の時間帯に行うこととする。発注者の許可を得て、土・日・祝日及び深夜作業も認めるものとする。
- (5) 館内の電気、水道、トイレ等の設備は、発注者の承諾を得て利用することができる。
- (6) 業務完了後、完成図面を2部製本して提出する。
- (7) 業務完了後1年以内に発生した材料・施工不良等、受注者の責任による障害については、速やかに無償修繕を行う。
- (8) この仕様書に疑義のあるとき又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。