

1. フェニックスホール

区 分	数量	点 検 項 目
(1) 調整卓等		
ア メイン調整卓 (YAMAHA QR-5)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO-1~32 → AUX/GROUP-1 → MATRIX-1 ・ST-1(L,R)~4(L,R) → AUX/GROUP-1, 2 → MATRIX-1 ・MONO-1 → AUX/GROUP-2~20 → MATRIX-1 ・MONO-1 → MASTER-L, R → MATRIX-1 ・MONO-1 → AUX/GROUP-1 → MATRIX-2~20 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ サブ調整卓 (YAMAHA QL1 ver5.70)	1 卓	1 周波数特性、S/N比、歪率の測定 2 各モジュールOSCにて動作確認 3 各スイッチ、フェーダー動作点検
ウ モニタースピーカー (L-Acoustics 108P)	3 台	1 BGMにて鳴動確認
エ タブレット端末 (Apple ipad)	1 台	1 機能動作確認 2 OS,アプリケーション起動シーケンス、動作確認
オ 音響出力マネジメント用モニター (EIZO EV2490)	1 台	1 音響出力マネジメントシステム映像表示確認
(2) 電力増幅器架(1)		
ア 電力増幅器 (L-Acoustics LA4X×6)	6 台	1 周波数特性、雑音出力、歪率の測定 2 動作確認
イ Hi-Z パワーアンプ (YAMAHA XMV4280-D×1)	1 式	1 動作確認
ウ 音響出力マネジメントクライアント (JATO 特注)	3 台	1 マスターユニットとの通信状態の確認
エ アンプ入力パッチパネル (JATO 特注品)	1 式	1 導通動作確認
オ 出力制御ユニット (JATO 特注品)	3 台	1 スピーカーON/OFF動作確認 2 各スピーカー出力リレー制御動作確認
カ 電源制御ユニット (JATO 特注品)	1 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給、動作確認
(3) 電力増幅器架(2)		
ア パワーアンプ (L-Acoustics LA4X×6)	6 台	1 周波数特性、雑音出力、歪率の測定 2 動作確認
イ Danteコンバーター (TASCAM ML-32D)	1 式	1 動作確認
ウ アンプ入力パッチパネル (JATO 特注品)	1 式	1 導通動作確認
エ 音響出力マネジメントクライアント (JATO 特注)	2 台	1 マスターユニットとの通信状態の確認
オ 出力制御ユニット (JATO 特注品)	1 台	1 スピーカーON/OFF動作確認 2 各スピーカー出力リレー制御動作確認
カ スピーカーパッチパネル (JATO 特注品)	1 式	1 各コンセント導通確認
キ 電源制御ユニット (JATO 特注品)	1 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給、動作確認
(4) 音響入力機器架		
ア ワイヤレスアンテナ分配器 (SHURE UA844+SWB-J)	1 台	1 ワイヤレスアンテナへの電源供給動作確認 2 分配機能の確認
イ パッシブアンテナ混合キット (SHURE UA221-C-J)	4 台	1 ワイヤレス送信器にて受信状態・動作の確認
ウ インラインパワーサプライ (SHURE UABIAS-T-J)	4 式	1 ワイヤレス送信器にて受信状態・動作の確認
エ アンテナブースター (SHURE UA834WB)	2 台	1 ワイヤレス送信器にて受信状態・動作の確認
オ デジタルワイヤレス受信機 (SHURE ULXD4D-AB) (SHURE ULXD4Q-AB)	2 台	1 ワイヤレス送信器にて受信状態・動作の確認

区 分	数量	点 検 項 目
カ オーディオ入出力パネル (TASCAM SB-16D)	1 台	1 動作確認
キ デジタルシグナルプロセッサ (YAMAHA MX7-D)	1 台	1 動作確認
ク ブザーユニット (TASCAM SS-R250N)	1 台	1 操作部スイッチ押下にてリモート動作確認
ケ ブザー制御ユニット (JATO 特注品)	1 台	1 操作部スイッチ押下にてリモート動作確認
コ I/Oラック (YAMAHA Rio3224-D2)	1 台	1 周波数特性、S/N比、歪率の測定 2 動作確認
サ 電源制御ユニット (JATO 特注品) (Panasonic WU-L61)	2 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給、動作確認
(5) 音響制御架		
ア EMG信号制御ユニット (JATO JU-EC212)	1 台	1 接続状態の確認
イ 音響出力マネジメントクライアント (JATO 特注品)	1 台	1 クライアントユニットとの通信状態の確認 2 スピーカーON/OFF動作、アンプ出力メーター確認
ウ HDMI同軸延長送信機 (IMAGENICS DCE-U1TX)	1 台	1 天吊りディスプレイにて映像出力確認
エ 天吊りマイク装置マスター (JATO 特注品)	1 台	1 電動3点吊マイク装置への制御、動作確認
オ 光成端スプライスユニット (日東工業 RD97-1SC24N)	1 台	1 光ファイバー接続状態確認
カ メディアコンバーター (サイバネテック EL2211-31)	10 台	1 音声・制御信号の通信、動作確認
キ L2ネットワークスイッチ (YAMAHA SWX2210-24G)	4 台	1 音声・制御信号の通信、動作確認
ク PoEインジェクター (YAMAHA YPS-PoE-AT)	3 台	1 各機器通信状態確認 2 PoE給電動作確認
ケ 主電源スイッチパネル (JATO 特注品)	1 台	1 操作部スイッチ押下にてシステム起動動作確認
コ 電源制御ユニット (JATO 特注品) (Panasonic WU-L61)	2 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給、動作確認
サ 無停電電源装置 (OMRON BN75R)	1 台	1 各接続機器への電源電圧供給、動作確認 2 バッテリーセルフチェックの実施
(6) 録音再生ワゴン		
ア CDメモリーレコーダー (TASCAM SS-CDR250N)	2 台	1 クリーニングディスクでの清掃 2 前面パネル各機能の動作確認 3 再生・録音の音声確認
イ BT/CD/SD/USBプレーヤー (TASCAM CD-400U)	2 台	1 クリーニングディスクでの清掃 2 前面パネル各機能の動作確認 3 再生・録音の音声確認
ウ カセットデッキ (TASCAM 202MKV)	2 台	1 走行系、ヘッドの清掃 2 前面パネル各機能の動作確認 3 再生・録音の音声確認
エ MDデッキ (TASCAM 202MKV)	2 台	1 前面パネル各機能の動作確認 2 再生・録音の音声確認
オ 電源制御ユニット (Panasonic WU-L61)	1 式	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給、動作確認
(7) 入力コネクター盤	1 式	1 フェイズチェッカーにて各回線チェック
(8) オーディオ入出力ワゴン		
ア I/Oラック (YAMAHA Rio3224-D2)	1 台	1 周波数特性、S/N比、歪率の測定 2 BGMでの動作確認

区 分	数量	点 検 項 目
イ CDレコーダー (TASCAM CD-RW900SL)	2 台	1 クリーニングディスクでの清掃 2 前面パネル各機能の動作確認 3 再生・録音の音声確認
ウ 電源制御ユニット (Panasonic WU-L61)	1 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給動作確認
(9) 映像架		
ア マネジメントPC (EPSON NJ7500E)	1 式	1 機能動作確認 2 OS、アプリケーション起動シーケンス・動作確認実施
イ インカムメインステーション (Clear-Com MS-702)	1 台	1 チャンネル切替・ミックス動作チェック 2 コール操作時の確認(ランプ点灯・ピープ音) 3 スピーカーユニット・トークスイッチ動作確認
ウ パワーステーション (Clear-Com PS-702)	1 台	1 接続子機への電源供給の確認
エ インカムパッチパネル (JATO 特注品)	1 式	1 子機接続にて回線導通確認
オ 電源制御ユニット (Panasonic WU-L61)	1 台	1 入出力接続状態確認、外観清掃 2 各接続機器への電源電圧供給動作確認
(9) 附属機器		
ア プロセニアムスピーカー	1 式	1 鳴動試験
イ 客席天井スピーカー	1 式	1 鳴動試験
ウ ステージサイドスピーカー	3 組	1 鳴動試験
エ はね返しスピーカー	8 台	1 鳴動試験
オ 効果用スピーカー	4 台	1 鳴動試験
カ モニタースピーカー (調光室、映写室、母子室内)	3 台	1 鳴動試験
キ 運用、楽屋系スピーカー	1 式	1 鳴動試験
ク ロビー、ホワイエ系スピーカー	1 式	1 鳴動試験
ケ 吊りマイク装置	1 式	1 マスターユニットからの制御・動作確認及び回線テスト
コ 接続コンセント盤	1 式	1 マイク、インカム子機、スピーカー、映像回線テスト
サ マイクロフォン	1 式	1 有線マイク、ワイヤレスマイク動作確認
シ 無線LANアクセスポイント	3 台	1 ネットワーク接続確認
ス アンプ出力監視盤	1 式	1 動作確認、メーターランプ切れ確認

2. ヒマワリ

区 分	数量	点 検 項 目
(1) ワゴン卓 ア メイン調整卓 (YAMAHA LS9-16)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・INPUT-1～16 → OMNI OUT-1 ・INPUT-1 → OMNI OUT-2～8 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ ラインレベルミキサー (TOA D-2)	1 台	1 CDプレーヤー、カセットデッキ、各入力にて動作確認
(2) AV制御架1 ア パワーアンプ (RAMSA WP-9220×2) (RAMSA WP-9055A×2) (RAMSA WP-H122×1)	5 台	1 動作確認
イ グラフィックイコライザー (YAMAHA Q-2031B)	2 台	1 入出力動作確認
ウ デジタルディレイ (YAMAHA SPX-2000)	1 台	1 動作確認
エ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
オ コントロール部 (特注品)	1 台	1 スピーカーON/OFF動作確認
(3) AV制御架2 ア システム制御部 (特注品)	1 式	1 音声、映像、各入出力切替動作確認 2 マトリクススイッチ接触不良等のチェック
イ ワイヤレスシステム (Panasonic WX-4040B) (Panasonic WX-4020B) (Panasonic WX-4900)	1 式	1 ケーブル接続状態確認 2 ワイヤレスマイクにて送受信試験
ウ 音声切替制御部	1 式	1 各パターンにて動作確認
エ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(4) AV制御架3 ア モニターテレビ (Panasonic WV-5550A×2)	2 台	1 動作確認 2 カラー、HUE、ホワイトバランスの調整 3 外観清掃
イ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(5) ブースAVコントロール卓 ア 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
イ モニターテレビ (Panasonic TM-144V)	2 台	1 動作確認 2 カラー、HUE、ホワイトバランスの調整 3 外観清掃
ウ カメラコントローラー (Panasonic AW-RP50N)	1 台	1 ズーム、フォーカス、アイリス各動作確認 2 映像確認
(6) 調整室 イ モニタースピーカー (JBL J216PRO)	2 台	1 鳴動試験 2 取付状態確認
ウ モニターテレビ (Panasonic WV-5550A)	2 台	1 動作確認 2 カラー、HUE、ホワイトバランスの調整 3 外観清掃
(7) 移動ワゴン卓 ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～6L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO-1 → OUT-2～8 ・MONO-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検

区 分	数量	点 検 項 目
イ 映像選択スイッチャー (KRAMER VS-V606XL)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
(8) 附属機器		
ア メインスピーカー	2 台	1 鳴動試験
イ 客席天井スピーカー	45 台	1 鳴動試験
ウ 運用スピーカー	12 台	1 鳴動試験
エ ワゴン卓接続盤 (特注品)	2 面	1 取付状態確認 2 外観清掃
オ コンセント盤 (特注品)	3 面	1 マイク、スピーカー、映像の各回路回線チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃
カ フロアコンセント盤 (特注品)	1 面	1 音声、映像の各回路チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃
キ カラーカメラ (Panasonic AW-HE120W)	1 台	1 ズーム、フォーカス、アイリス各動作確認 2 ケーブル接続部、端子部チェック 3 取付状態確認 4 外観清掃

3. ダリア

区 分	数量	点 検 項 目
(1) ワゴン卓 ア メイン調整卓 (RAMSA WR-33)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・HA-1～8 → OUT-A ・HA-1 → OUT-B ・HA-1 → MONO OUT ・HA-1 → EFFECT OUT ・HA-1 → MONITOR OUT 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
ウ コントロール部 (特注品)	1 台	1 スピーカーON/OFF動作確認
エ ラインレベルミキサー (TOA D-2)	1 台	1 CDプレーヤー、カセットデッキ、各入力にて動作確認
オ モニターテレビ (Panasonic TTM-144V)	1 台	1 動作確認 2 カラー、HUE、ホワイトバランスの調整 3 外観清掃
(2) AV制御架1 ア グラフィックイコライザー (YAMAHA Q-2031B)	3 台	1 入出力動作確認
イ パワーアンプ (RAMSA WP-9110×4) (RAMSA WP-H062)	5 台	1 動作確認
ウ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(3) AV制御架2 ア マトリックス制御部 (特注品)	1 式	1 音声、映像、各入出力切替動作確認 2 マトリックススイッチ接触不良等のチェック
イ ワイヤレスシステム (Panasonic WX-4040B) (Panasonic WX-4020B) (Panasonic WX-4900)	1 式	1 ケーブル接続状態確認 2 ワイヤレスマイクにて送受信試験
ウ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(4) AV制御架3 ア システム制御部 (特注品)	1 式	1 各パターンにて動作確認
イ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(5) 調整室 ア モニタースピーカー (JBL J216PRO)	2 台	1 鳴動試験 2 取付状態確認
イ モニターテレビ (Panasonic TTM-144V)	1 台	1 動作確認 2 カラー、HUE、ホワイトバランスの調整 3 外観清掃
(6) 移動ワゴン卓① ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～6(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (Victor JX-S300)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
ウ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検

区 分	数量	点 検 項 目
(4) 移動ワゴン卓② ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～8L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V3000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
ウ 入出力コネクター盤 (特注品)	1 式	1 マイク、スピーカー各回路回線点検
(5) 附属機器		
ア メインスピーカー	4 台	1 鳴動試験
イ 客席天井スピーカー	21 台	1 鳴動試験
ウ ステージサイドスピーカー	2 組	1 鳴動試験
エ 運用スピーカー	20 台	1 鳴動試験
オ ワゴン卓接続盤 (特注品)	4 面	1 取付状態確認 2 外観清掃
カ コンセント盤 (特注品)	4 面	1 マイク、スピーカー、映像の各回路回線チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃
キ フロアコンセント盤 (特注品)	2 面	1 音声、映像の各回路チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃

4. コスモス・ラン

区 分	数量	点 検 項 目
A コスモス		
(1) 移動ワゴン卓① ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～8L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
(2) 移動ワゴン卓② ア 調整卓 (Panasonic WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～8L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
(3) コスモス音響架 ア パワーアンプ (RAMSA WP-9110×1) (RAMSA WP-H062)	2 台	1 動作確認
イ ワイヤレス受信機 (Panasonic WX-4040B) (Panasonic WX-4900)	2 台	1 ワイヤレスマイクにて送受信状態確認 2 ケーブル接続状態確認
ウ モニター部 (特注品)	1 台	1 動作確認
エ パッチ制御部 (特注品)	1 台	1 マイク、スピーカー回線導通確認
オ コントロール部 (特注品)	1 台	1 スピーカーON/OFF動作確認
B ラン		
(1) 移動ワゴン卓① ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～6L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
(2) 移動ワゴン卓② ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1～8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)～6L(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2～8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ 映像選択スイッチャー (SONY SB-V1000)	1 台	1 各ビデオソースにて切替動作確認
(3) ラン音響架 ア パワーアンプ (RAMSA WP-9110) (RAMSA WP-H062)	2 台	1 動作確認

区 分	数量	点 検 項 目
イ ワイヤレス受信機 (Panasonic WX-4040B)	1 台	1 ワイヤレスマイクにて送受信状態確認 2 ケーブル接続状態確認
ウ モニター部 (特注品)	1 台	1 動作確認
エ パッチ制御部 (特注品)	1 台	1 マイク、スピーカー回線導通確認
オ コントロール部 (特注品)	1 台	1 スピーカーON/OFF動作確認
C コスモス、ラン附属機器		
(1) ビデオ制御架 ア パッチ盤	1 式	1 システム制御部動作確認 2 ビデオパッチ部導通確認 3 外観清掃
イ システム制御	1 式	1 各ボタンにて動作確認
(2) スピーカー等 ア 天井スピーカー	1 式	1 鳴動試験
イ ワゴン卓接続盤 (特注品)	4 面	1 取付状態確認 2 外観清掃
ウ コンセント盤 (特注品)	8 面	1 マイク、スピーカー、映像の各回路回線チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃
エ フロアコンセント盤 (特注品)	2 面	1 音声、映像の各回路チェック 2 取付状態確認 3 外観清掃

5. 会議運営事務局

区 分	数量	点 検 項 目
(1) 移動ワゴン卓① ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MONO IN-1~8 → OUT-1 ・STEREO-3(L・R)~6(L・R) → OUT-1, 2 ・MONO IN-1 → OUT-2~8 ・MONO IN-1 → MONITOR-L・R 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ パワーアンプ (RAMSA WP-H062) (RAMSA WP-1200A)	2 台	1 動作確認
ウ ワイヤレス受信機 (WX-4040B)	1 台	1 ワイヤレスマイクにて送受信状態確認 2 ケーブル接続状態確認
エ コネクター、パッチ部	1 式	1 各回路回線チェック
(2) 移動ワゴン卓② ア 調整卓 (RAMSA WR-D01)	1 卓	1 以下の周波数特性、S/N比、歪率の測定 ・MIC-1~8 → MAIN OUT-1 L ・STEREO IN-1 L・R~4 L・R → MAIN OUT-1 L・R ・MIC-1 → MAIN OUT-2 L・R ・MIC-1 → SUB OUT-1・2 2 各スイッチ、ボリューム、フェーダー動作点検
イ デジタルマルチコライザー (RAMSA WZ-DE45)	1 台	1 動作確認
ウ パワーアンプ (RAMSA WP-H062) (RAMSA WP-1200A)	2 台	1 動作確認
エ ワイヤレス受信機 (Panasonic WX-4040B)	1 台	1 ワイヤレスマイクにて送受信状態確認 2 ケーブル接続状態確認
オ コネクター、パッチ部	1 式	1 各回路回線チェック
(3) 附属機器 ア 天井スピーカー	1 式	1 鳴動試験
イ ワゴン卓接続盤	1 式	1 取付状態確認 2 外観清掃
ウ スピーカー制御部 (特注品)	1 式	1 スピーカーON/OFF動作確認

6. I T V監視カメラ設備(館内用)

区 分	数量	点 検 項 目
(1) 防災センター監視カメラ設備		
ア モニターテレビ	11 台	1 各機能点検 2 外観清掃
イ ハードディスクレコーダー (WJ-HD100)	1 台	1 録画、再生動作確認
ウ 4画面ユニット (WJ-480)	3 台	1 入力映像確認 2 各機能点検
エ シーケンヤルスイッチャー (WJ-SQ208)	1 台	1 各スイッチ動作確認
オ フレームスイッチャー (WJ-FS416A)	1 台	1 入力映像確認 2 各機能点検
カ リモコンユニット (WV-7430)	14 台	1 各遠隔操作試験
キ 変調器 (HEM-770)	4 台	1 各映像確認
ク その他附属機器	1 式	1 総合試験
(2) 館内カメラヘッド部		
ア サンシャインガーデン (WV-CP484)	1 台	1 オートホワイトバランス動作確認 2 監視対象の白つぶれ確認
イ ヒマワリロビー (WV-CP484)	1 台	3 映像画面上の焼付き、白点、黒点の確認 4 ケーブルの破損及び接栓の緩み、ネジの締付け状態確認
ウ ダリアロビー (WV-CP484)	1 台	5 指示金物・支柱、建物側の取付部にぐらつき、傾き及び著しいさび、腐食の有無並びにネジの緩みや紛失の確認
エ 光庭 (WV-CP484)	1 台	6 各レンズ固有のアイリス、フォーカス、ズーム機構等の動作確認 7 レンズ締付け及びロックの確認
オ B2Fコスモス・ランロビー (WV-CP484)	1 台	8 レンズ面の汚れ確認 9 PAN・TILTの動作及び回転範囲の確認
カ B1Fエスカレータ踊場 (WV-CP484)	1 台	10 同上動作中に異常音の確認
キ 会議運営事務室ロビー (WV-CP484)	1 台	
ク 会議運営事務室通路 (WV-CP484)	1 台	
ケ 1Fエントランスホール (WV-CP484)	1 台	
コ B1F正面入口 (WV-CP484)	1 台	
サ B1F搬入口 (WV-CP484)	1 台	
シ リハーサル室 (WV-CP484)	1 台	
ス ダリア① (WV-CP484)	1 台	
セ ダリア② (WV-CP484)	1 台	
ソ 大ホール舞台袖(下手) (WV-CP484)	1 台	
(3) B1守衛室監視カメラ設備		
ア モニターテレビ	1 台	1 各機能点検 2 外観清掃
イ 4画面ユニット (WJ-MS424)	1 台	1 入力映像確認 2 各機能点検
ウ その他附属機器	1 式	1 総合試験

区 分	数量	点 検 項 目
(4) 駐車場カメラヘッド部 ア 車寄せ入口 (WV-CP484)	1 台	1 8(2)館内カメラの点検項目による
イ B1ロビー (WV-CW474F)	1 台	
ウ B2F駐車場① (WV-CL924A)	1 台	
エ B2F駐車場② (WV-CL924A)	1 台	
(5) 大ホール、ヒマワリモニターテレビ ア 大ホール舞台袖(下手)	2 台	1 各機能点検 2 外観清掃
イ 大ホール音響室	1 台	
ウ 大ホール調光室	1 台	
エ 1F事務室	2 台	
オ 楽屋	3 台	
カ 控室	5 台	
キ 楽屋事務室	1 台	
ク リハーサル室	1 台	
(6) 大ホール、ヒマワリカメラヘッド部 ア 大ホール (AW-E600)	1 台	1 8(2)館内カメラの点検項目による
イ ヒマワリ (AW-E600)	1 台	

7. I T V監視カメラ設備(屋外用)

別表NO.13

区 分	数量	点 検 項 目
(1) 防災センター監視カメラ設備		
ア モニターテレビ (WV-LC1710)	2 台	1 各機能点検 2 外観清掃
イ デジタルディスクレコーダー (WJ-HD180)	1 台	1 録画、再生動作確認
ウ 同軸通信ユニット (WJ-MP204C)	1 台	1 入力映像確認
エ UPS (無停電電源装置) (BN-100XR)	1 台	1 機能点検
オ システムコントローラー (WV-LU360C)	1 台	1 各遠隔操作試験
カ 屋外ハウジング一体型カメラ (WV-CW960)	2 台	1 8(2)館内カメラの点検項目による